

BUDYNEK ZAPLECZA GOSPODARCZEGO W NOWYM MIEŚCIE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe jednopłytkowe – podłączenie z boku C-11/45/45	2 szt.
2. Grzejniki stalowe dwupłytkowe – podłączenie z boku C-22/60/60	4 szt.
C-22/60/75	4 szt.
C-22/60/105	2 szt.
Razem	12 szt.

BUDYNEK KOLUMNY TRANSPORTU SANITARNEGO W NOWYM MIEŚCIE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe jednopłytkowe – podłączenie z boku C-11/60/45	1 szt.
C-11/60/75	1 szt.
C-11/60/90	4 szt.
2. Grzejniki stalowe dwupłytkowe – podłączenie z boku C-22/60/90	7 szt.
C-22/60/105	1 szt.
C-22/60/120	1 szt.
Razem	15 szt.

BUDYNEK LABORATORIUM W NOWYM MIEŚCIE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe jednopłytkowe higieniczne – podłączenie z boku 10/60/75	1 szt.
2. Grzejniki stalowe jednopłytkowe – podłączenie z boku 11/60/45	1 szt.
11/60/60	10 szt.
11/60/90	4 szt.
11/60/120	2 szt.
3. Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne – podłączenie z boku 20/60/45	4 szt.
20/60/60	7 szt.
20/60/75	4 szt.
20/60/90	3 szt.
20/60/105	12 szt.

4. Grzejniki stalowe dwupłytowe – podłączenie z boku

20/60/45	3 szt.
20/60/60	30 szt.
20/60/75	9 szt.
20/60/90	1 szt.
20/60/105	2 szt.

5. Grzejniki łazienkowe

60/100	3 szt.
Razem	96 szt.

BUDYNEK PRZYCHODNI REJONOWEJ W DRZEWICY

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe jednopłytowe higieniczne – podłączenie z boku

10/60/90	2 szt.
----------	--------

2. Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne – podłączenie z boku

20/60/45	3 szt.
20/60/60	1 szt.
20/60/75	6 szt.
20/60/90	12 szt.
20/60/105	4 szt.
20/60/120	9 szt.
20/60/135	10 szt.
20/60/150	8 szt.
20/60/165	4 szt.
20/60/180	2 szt.
20/60/240	1 szt.
20/60/255	1 szt.
20/60/300	2 szt.

Razem	65 szt.
-------	---------

BUDYNEK SZPITALA W NOWYM MIEŚCIE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe jednopłytowe higieniczne – podłączenie z boku

10/60/50	12 szt.
10/60/80	1 szt.

2. Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne – podłączenie z boku

20/60/60	10 szt.
----------	---------

20/60/75	4 szt.
20/60/90	19 szt.
20/60/105	9 szt.
20/60/120	18 szt.
20/60/135	30 szt.
20/60/150	5 szt.
20/60/150	3 szt.
Razem	111 szt.

BUDYNEK WARSZTATOWY W NOWYM MIEŚCIE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe jednopłytkowe – podłączenie z boku C-11/60/60	1 szt.
2. Grzejniki stalowe dwupłytkowe – podłączenie z boku C-22/60/60	4 szt.
C-22/60/75	11 szt.
C-22/60/90	2 szt.
C-22/60/105	8 szt.
Razem	26 szt.

BUDYNEK ZESPOŁU WYJAZDOWEGO W NOWYM MIEŚCIE

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1. Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne – podłączenie od dołu 20V/60/52	2 szt.
20V/60/60	1 szt.
20V/60/92	1 szt.
20V/60/112	1 szt.
20V/60/120	1 szt.
20V/60/160	2 szt.
20V/60/180	2 szt.
20V/60/200	2 szt.
20V/60/220	1 szt.
Razem	13 szt.
